

Beneficiar:	SCOALA GIMNAZIALĂ MIRON COSTIN SUCEAVA
Obiectivul:	01 Scoala Gimnazială Miron Costin Suceava
Obiectul:	1 Reparații
Categoria de lucrări:	0001 Împrejmuire cu gard din beton și supraînălțare

Formular F3

Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări DEVIZ OFERTĂ 01

Nr. crt.	Capitol lucrări	Unitate de măsură	Cantitatea
	Simbol Denumire resursă Observații Corecții		
1.	RPCT39A1 Demontarea balustradelor, grilelor și a parapetelor metalice montate în beton	MP	184,800
2.	DG06B1 Spargerea și desfacerea betonului de ciment din elevații și fundații	MC	11,000
3.	TSC01C1 Săpătură manuală de pământ în spații limitate	MC	18,500
4.	CB02B3 Cofraje din panouri re folosibile, cu astereală din scânduri de rășinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în elevații, pereți dreți	MP	129,500
5.	CC02B1 Montat armături la construcții h<35 m din bare D>=12 mm în pereți diafragme cu dist. din plastic	KG	1276,000
6.	CZ0301C1 Confecț. armat. fasonare bare pentru fundașii izol. continui și radiere în atel. Centr. Ob 37 D> 12 mm	KG	1276,000
7.	CC01C1 Montare țevă neagră rotundă pentru construcții 76.1x3 pentru susținere plase protecție	ML	69,000
8.	CA01B1 Turnare beton C16/20(b250) în fundații (continue, izolate) și cu socluri cu volum > 3 mc în ziduri de sprijin	MC	29,000
9.	CL21A1 Confecții metalice diverse din profile laminate, tablă, tablă striată, oțel beton, țevi pentru susțineri sau acoperiri – panou gard profilat	BUC.	22,000
10.	RPCJ10C1 Tencuieli subțiri pentru realizarea planeității suprafețelor	MP	129,000
11.	000001 Capac stâlp gard din beton	BUC	23,000
12.	000002 Capac interval dintre stâlpi gard din beton (plintă gard)	BUC	22,00
13.	CK16A1 Gard plasa plas bordurată zincată	MP	92,40
14.	CF47A01+	MP	142,000

	Tencuială decorativă tip mozaic, aplicată manual pe suprafețe fără absorbție sau cu absorbție redusă		
15.	CB47A1 Montarea și demontarea schelei metalice tubulare pentru lucrări de suprafețe verticale H<30, OM	MP	185,000
16.	TRA02A10 Transport rutier al materialelor semifabricatelor cu autocamionul pe dist.=10KM – transport confecție metalică și armătură	TONA	5,60
17.	TRA01A05P Transport rutier al pământului sau molozului cu autobasculantă dist.=5KM	TONA	55,500
18.	TRA06A10 Transport rutier al betonului cu autobetonieră de 5.5 MC dist.=10km	TONA	69,000