

# Formular F3

Obiectiv: R11. INVESTIȚII SCOALA "MIRON COSTIN

## LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: 1 INVESTIȚII

Categorie: 2 MODERNIZARE SI EXTINDERE TEREN SPORT

Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea
Crt.	Simbol		
	Denumire resursa		
	Observatii		
	Corectii		
	Liste Anexe		
1	DG05A1 82	MP	480.00000

DECAPARE IMBRACAMINTE DIN COVOR ASFALTIC

2	TRI1AA01C3 82	TONE	415.00000
---	---------------	------	-----------

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO

3	TRA01A10P 82	TONE	415.00000
---	--------------	------	-----------

TRANSPORTUL RUTIER AL MOLOZULUI CU AUTO

4	TSA01D1 82	M CUB	192.00000
---	------------	-------	-----------

SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC.IN DEPOZ.SAU VEHIC

5	TRI1AA01C3 82	TONE	307.00000
---	---------------	------	-----------

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO

6	TRA01A10P 82	TONE	307.00000
---	--------------	------	-----------

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI CU AUTO

7	DA06A1 82	M CUB	135.00000
---	-----------	-------	-----------

STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU ASTERNERE MANUALA

8	TSD07A11 82	SUTE MC	1.35000
---	-------------	---------	---------

COMPACT.UMPLUT.CU RULOU COMPRESOR 10-12T,

9	TRA01A15 82	TONE	243.00000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 15 KM. \$			
10	DB19B1 82	MP	960.00000
IMBRAC BET ASF BADPC 20 EXEC LA CALD IN GROSIME DE 5 CM CU ASTERN MANUALA			
11	DB20B1 82	MP	960.00000
ASFALT BA 8 GROS 4 CM ASTER MANUALA			
12	TRA01A10 82	TONE	206.00000
TRANSPORTUL RUTIER AL ASFALTULUI CU AUTO			
13	CB02A1 82	MP	84.00000
COFRAJE PT.BETON			
14	CC02G1 82	KG	181.37000
MONTARE ARMATURI LA CONSTRUCTII H<35M DIN PLASE SUDATE			
15	CA06A1 82	M CUB	35.00000
TURNARE BETON			
16	TRA06A10 82	TONE	84.00000
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA			
17	IMPB	M	60.00000
IMPREJMUIRE CU PLASA BORDURATA			
18	RPCR47A1 82	MP	38.00000
VOPSITORIE LA STALPI METALICI			
19	DE09A 99	M	175.00000
MARCAJE TEREN SPORT			

20	CR16A 02	M	70.00000

RIGOLE DE SCURGERE,DIN ELEMENTE PREFABRICATE