

Formular F3

Obiectiv: R11. REPARATII SCOALA "MIRON COSTIN

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: 1 REPARATII

Categorie: 3 R.K. SCOALA

Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea
Crt.	Simbol		
	Denumire resursa		
	Observatii		
	Corectii		
	Liste Anexe		
1	CL26A1 82	MP	224.00000
IMPREJMUIRE DIN TABLA NEAGRA AMBUTISATA			
2	CN11B1 82	MP	224.00000
VOPSITORII LA PARAPETE METALICE			
3	CB47B1 82	MP	224.00000
MONTAREA SI DEMONTARE SCHELEI MET TUBULARE PT LUCRARI PE SUPRAFETE VERTICALE			
4	TRA02A10 82	TONE	2.00000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTO			
5	CD07A1 82	M CUB	2.00000
ZIDARIE DIN BLOCURI BCA -GRUP SANITAR			
6	CF01A1 82	MP	25.00000
TENCUIELI INTERIOARE,DRISCUITE,LA STILPI,PERETI EXECUTATE MANUAL PE ZIDARIE,DE 2CM GROSIME			
7	CI06A1 82	MP	12.00000
PLACAJ FAIANTA			
8	CG11A1 82	MP	3.00000
PARDOSELI DIN PLACI DE GRESIE CERAMICA			

9 CK25A 99 MP 4.00000

USI PROFIL MASE PLASTICE,ARMATURI,ACCESORII,IN ZIDLA CONSTR.CU H<35M INCL,
UN CANAT CU SUPR.TOC <7MP

10 RPSC06A 99 BUCATA 1.00000

DEMONTAREA UNUI VAS DE CLOSET DIN FAIANTA, COMPLET ECHIPAT

11 RPSC24A 99 BUCATA 1.00000

MONT. VAS CLOSET COMPLET ECHIPAT,PORTELAN ETC., REZERVOR MONT.LA
INALTIME;SEMIINALTIME, SIFON TIP S

12 RPSC05A 99 BUCATA 1.00000

DEMONTAREA UNUI LAVOAR DE FAIANTA, INCLUSIV ACCESORIILE

13 RPSC21C 99 BUCATA 1.00000

MONTAREA LAVOARULUI-SEMIPORTELAN, PORTELAN SANITAR ETC.-(INCL. PT.
HANDICAPATI) - PIEDESTAL

14 RPSA22A 99 M 6.00000

MONTARE TEAVA , MATERIAL PLASTIC, SUDURA -POLIFUZIUNE,IN COND.DISTRIB, CLAD.
LOCUIT-SOC.CULT, D=25MM

15 RPSD18A 99 BUCATA 5.00000

MONTAREA ROBINETULUI DE SERVICIU, SIMPLU SAU DUBLU, CU RACORD, AVIND
DIAMETRUL DE : 3/8"-1/2"

16 RPSA17H 99 M 8.00000

MONT.TEAVA DIN PVC,IMBINATA PRIN LIPIRE,IN COND. LA CLADIRI DE LOC.SI
SOC.CULT,D=110MM

17 TRA01A10 82 TONE 6.00000

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTO

PROIECTANT