

Beneficiar: Scoala gimnaziala "Miron Costin" Suceava  
 Executant:  
 Proiectant: s.c. Don Proiect s.r.l. Suceava  
 Obiectivul: Amenajare teren sport  
 Obiectul: 1 Obiect - teren sport  
 Stadiul fizic: 2 Amenajare suprafata de joc la teren sport

### Formular F3

#### Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSH01A01^ - Gazon sintetic 50 mm pentru terenurile de sport, montat pe strat suport din asfalt, inclusiv umplerea cu nisip cuartos si granule cauciuc	mp	858.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
2	IZA04A - asimilat - Pregatirea suprafetelor de beton / asfalt in vederea lucrarilor, prin curatare sub presiune	mp	858.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
2.0	6202820 - Apa potabila	mc	171.600		
3	OT01C - Intocmirea planului de trasare si trasarea cu mijloace optice in teren a elementelor definitorii	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
4	RPDE10C% - asimilat - trasare teren sport. Marcaje rutiere longitudinale, simple, cu vopsea ori banda din material termoplastic reflectorizant sau transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete artificiale.	m	284.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
5	DC04B1 - asimilat - Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor in betonul asfaltic la platforme;	m	11.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
6	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	17.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	TRB05B13 - Transportul materialelor prin purtat direct, materiale comode peste 25 Kg distanta 30M	tona	17.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
7	NL1 - Plasa pentru porti de handbal cu dimensiunea 2x3m, avand marimea ochiurilor 10x10 cm, din fir gr. 3mm, pt. exterior.	buc	2.000		

**TOTAL 1 (Cheltuieli directe)**

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
<b>T2 = T1 + Alte cheltuieli directe</b>						

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
<b>T3 = T2 + Cheltuieli indirecte</b>						

Beneficiu						
Profit						
<b>T4 = T3 + Beneficiu</b>						

<b>TOTAL GENERAL (fara TVA)</b>	
<b>TVA (19.00%)</b>	
<b>TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)</b>	

**Beneficiar**
**Proiectant**
**Ofertant**