



Ministerul Educației
Școala Gimnazială „Miron Costin” – Suceava
Adresa: Suceava, Strada Păcii nr. 10, cod poștal 720099, jud. Suceava
Telefon: 0230/517825 / FAX: 0230/519780
E-mail: mcostin_sv@yahoo.com

Nr. 2759 din 01.07.2022

CAIET DE SARCINI

Execuția lucrărilor de «Înlocuire parchet săli de clasă la ȘCOALA GIMNAZIALA MIRON COSTIN »

Lucrările constau în :

- Demontarea și evacuarea parchetului din secretariat și din contabilitate;
- Realizarea suprafeței suport în secretariat și contabilitate - placarea cu polistiren extrudat și strat suport din mortar ciment;
- Demontarea plintei din alte 8 săli de clasă și cabinetul psihopedagogic unde parchetul nou va fi montat peste parchetul vechi;
- Realizarea suprafeței suport în cele 8 săli de clasă, contabilitate, secretariat și cabinetul psihopedagogic - folie aluminizată;
- Achiziționare parchet laminat de 12 mm și treaptă trafic intens 33;
- Achiziționare accesorii montare parchet (plinte lemn / furniruite, colțare interioare și exterioare);
- Montarea parchetului în cele 8 săli de clasă, contabilitate, secretariat și cabinetul psihopedagogic ;
- Transportul materialelor.

Condiții Tehnice

În întocmirea ofertei valorice, ofertanții vor ține seama de conținutul Documentației tehnice puse la dispoziție de către autoritatea contractantă.

În execuția lucrărilor se vor folosi materiale de calitate superioară și se vor prezenta agremente tehnice pentru toate materialele folosite.

Este interzisă depozitarea și prepararea materialelor în locurile circulare de către elevi și personalul școlii, iar la sfârșitul fiecărei zile de muncă se va curăța în mod obligatoriu locul de muncă.

Oferta tehnică și financiară se va întocmi pe baza antemăsurătorilor din documentație și după vizitarea la fața locului a obiectivului, astfel :

- Se va avea în vedere că executantul va achiziționa toate materialele, produsele, va asigura transportul și utilajele necesare execuției lucrărilor, va asigura organizarea activității.
- La întocmirea ofertei de preț se va ține cont ca execuția lucrărilor să fie (conform instrucțiunilor din prezentul caiet de sarcini) de calitate superioară, să se folosească materiale de calitate superioară, de exemplu: parchet de grosime 12 mm și de trafic intens etc.
- Toate lucrările defectuos executate vor fi îndepărtate și înlocuite pe cheltuiala firmei care montează parchetul.



Director,
Prof. Moraru Dumitru