

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Beneficiar:</b>    | <b>SCOALA GIMNAZIALĂ MIRON COSTIN SUCEAVA</b>           |
| Obiectivul:           | Școala Gimnazială <i>Miron Costin</i> Suceava           |
| Categorie:            | Lucrări de amenajare a terenului                        |
| Obiectul:             | Amenajare curte interioară                              |
| Categoria de lucrări: | <b>Amenajare curte interioară și intrare principală</b> |

Nr. 4083/06.10.2021

| <b>FORMULAR F3</b>   |   |      |            |
|--|---|------|------------|
| <b>LISTA CU CANTITĂȚI DE LUCRĂRI PE CATEGORII DE LUCRĂRI</b> |   |      |            |
| Nr. Crt.   | Capitol lucrari<br>Simbol<br>Denumire resursa<br>Observatii<br>Corectii           | U/M  | Cantitatea |
| 1.   | <b>RPCT 09G1</b><br>SPART BETON   | MC   | 3,00       |
| 2.   | <b>DG02A1</b><br>DESFACERE PAVAJ DIN PAVELE                                       | MP   | 172,00     |
| 3.   | <b>TSA02G1</b><br>SĂPĂTURĂ MANUALĂ  | MC   | 92,00      |
| 4.   | <b>DA12C1</b><br>TĂIAT ASFALT   | ML   | 15,00      |
| 5.   | <b>DE10A1</b><br>BORDURI PREFABRICATE DIN BETON                                   | ML   | 8,00       |
| 6.   | <b>DA12C1</b><br>UMPLUTURĂ PIATRĂ SPARTĂ  | MC   | 35,00      |
| 7.   | <b>CA02C1</b><br>TURNAT BETON B200 ÎN RAMPE PENTRU PERSOANE CU<br>DIZABILITĂȚI    | MC   | 2,00       |
| 8.   | <b>DB12B1</b><br>TREPE DIN BETON  | ML   | 3,00       |
| 9.   | <b>CB03A1</b><br>COFRAJE PENTRU BETON   | MP   | 9,00       |
| 10.  | <b>CA02C1</b><br>TURNAT BETON B200 ÎN FUNDAȚIE GARD                               | MC   | 2,50       |
| 11.  | <b>CL01A1</b><br>STĂLPI METALICI 40X40X3 L = 2,5 m                                | BUC. | 3,00       |
| 12.  | <b>CL23A1</b><br>MONTAT PLASE DE TIP BUZĂU H = 2m                                 | ML   | 4,50       |
| 13.  | <b>DE08A1</b><br>MONTAT PAVELE GR – 40 mm PE STRAT DE NISIP                       | MP   | 206,00     |
| 14.  | <b>CG13A1</b><br>PARDOSELI DIN GRANIT FIAMAT                                      | MP   | 30,00      |
| 15.  | <b>TRA06A10</b><br>MONTAT BĂNCI PARC  | BUC  | 17,00      |
| 16.  | <b>TRB01A12</b><br>TRANSPORT CU ROABA   | TONE | 186,25     |
| 17.  | <b>TRA01A10</b><br>TRANSPORT AUTO MATERIALE ȘI SEMIFABRICATE                      | TONE | 187,75     |
| 18.  | <b>3270608</b><br>VOPSITORII CU VOPSEA EMAILATĂ ALBĂ PENTRU<br>SUPRAFEȚE METALICE | MP   | 92,58      |

