

Nr. 3005/30.06.2023

Beneficiar:	SCOALA GIMNAZIALĂ MIRON COSTIN SUCEAVA
Obiectivul:	Școala Gimnazială Miron Costin Suceava
Categorie:	Lucrări de construcții
Obiectul:	Reparații interioare și renovare

Formular F3

Obiectiv: 51 Școala Miron Costin Suceava

LISTA cu cantitățile de lucrări pe categorii de lucrări

Obiect: 01 Lucrări de reparații

Categorie: 01 Parchet laminat săli 15,16,17

Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea
Crt.	Simbol		
	Denumire resursa		
	Observatii		
	Corectii		
	Liste Anexe		
1	RCSK40B 02	MP	150.00000
DEMONTAT SI EVACUAT PARCHET EXISTENT			
2	CG01D1 82	MP	150.00000
STRAT SUPTOR PT.PARDOSELI EXECUTATE DIN MORTAR DE CIMENT M100-T 3CM GROSIME			
3	RCSE40A 02	MP	150.00000
FOLIE PARCHET PEE ALUMINIZATA CU GROSIMEA DE 3 MM			
4	CG37A 02	MP	150.00000
PARCHET LAMINAT GROSIME DE 12 MM SI CLASA DE TRAFIC COMERCIAL INTENS (33)			
5	RCSK41E 02	M	83.74000
DESFACERE PLINTE DIN LEMN			
6	CG06A 02	M	83.74000
PLINTA PARCHET DIN LEMN			
7	RCSO08F 02	BUCATA	45.00000
MANOPERA REALIZ COLT INT/EXT, ELEM DE IMBINARE SI TERMINATIE PLINTA DIN LEMN			
8	TRI1AA01F1 82	TONE	3.80000
INCARCAREA/DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,			
9	TRA01A10 82	TONE	3.80000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.			
§			

Formular F3

Obiectiv: 51 Scoala Miron Costin Suceava

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: 01 Lucrari de reparatii

Categorie: 02 Biblioteca

Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea
Crt.	Simbol		
	Denumire resursa		
	Observatii		
	Corectii		
	Liste Anexe		
1	RCSK40B 02	MP	68.50000
DEMONTAT SI EVACUAT PARCHET EXISTENT			
2	RPGB16A1 82	BUCATA	3.00000
DEMONTARE SI REMONTARE RADIATOR			
3	RMAB07A 99	M CUB	1.60000
CURATARE SUPRAF SUPORT PARCHET VECHI(ZGURA,MOLOZ,NISIP) GROS APROX 7 CM INCLUSIV EVACUARE			
4	CG01D1 82	MP	68.50000
STRAT SUPORT PT.PARDOSELI EXECUTATE DIN MORTAR DE CIMENT M100-T 5 CM GROSIME			
5	RCSE40A 02	MP	68.50000
FOLIE PARCHET PEE ALUMINIZATA CU GROSIMEA DE 3 MM			
6	CG37A 02	MP	68.50000
PARCHET LAMINAT GROSIME DE 12 MM SI CLASA DE TRAFIC COMERCIAL INTENS (33)			
7	RCSK41E 02	M	34.00000
DEFACERE PLINTE DIN LEMN			
8	CG06A 02	M	34.00000
PLINTA PARCHET DIN LEMN			
9	RCSO8F 02	BUCATA	15.00000
MANOPERA REALIZ COLT INT/EXT, ELEM DE IMBINARE SI TERMINATIE PLINTA DIN LEMN			
10	00101B031 02	MP	100.00000
VOPSITORII INT MAN. CU VOPSEA LAVABILA COLORATA			
11	00101B032 02	MP	93.00000
VOPSITORII INT MAN. CU VOPSEA LAVABILA CULOARE -ALB			
12	CF08B 02	MP	19.30000

REPARATII GLET - 10% DIN SUPRAFATA DE VAR LAVABIL			
13	W1MI14A 99	BUCATA	4.00000
ASIM - CONFECTIONARE SI MONTARE CORPURI RAFTURI CU 9 POLITE 1250X250X2970			
Inclusiv vopsire			
14	W1MI14B 99	BUCATA	6.00000
ASIM - CONFECTIONARE SI MONTARE CORPURI RAFTURI CU 7 POLITE 2500X500X2360			
Inclusiv vopsire			
15	3100162	M	474.00000
TEAVA DREPTUNGHILARA AMPRETATA 40X30X2			
16	9000042	M	4.00000
PLATBANDA 50X5 MM			
17	3500284	M	6.00000
CORNIER ARIPI EG LAM CALD S 424 25X25X3 MM OL37-1N			
18	7801675	MP	93.75000
PLACA OSB			
19	2924212	MP	30.00000
PLACA PAL EMAILATE CALA G 16 MM S10805			
20	7106224	BUCATA	250.00000
SURUB AUTOFORANT			
21	6103907	KG	10.00000
VOPSEA INTERMED.MARO V.735-2 NTR 1703-80			
22	TRI1AA01F1 82	TONE	15.00000
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1\$			
23	TRA01A05 82	TONE	15.00000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 5 KM. \$			

<i>Formular F3</i>				
Obiectiv: 51 Scoala Miron Costin Suceava				
LISTA				
cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari				
Obiect: 01 Lucrari de reparatii				
Categorie: 03 Birouri director si director adjunct				
	Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea
	Crt.	Simbol		
		Denumire resursa		
		Observatii		
		Corectii		
		Liste Anexe		
	1	RPGB16A1 82	BUCATA	3.00000
DEMONTARE SI REMONTARE RADIATOR				
	2	00101B031 02	MP	109.50000
VOPSITORII INT MAN. CU VOPSEA LAVABILA COLORATA				
	3	00101B032 02	MP	54.00000
VOPSITORII INT MAN. CU VOPSEA LAVABILA CULOARE -ALB				
	4	RCSE29A 02	MP	48.00000
PROTEJAREA SUPRAF DE PARCHET PE DURATA LUCRARILOR				
	5	TRI1AA01F1 82	TONE	0.20000
INCARCAREA/DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,				
	6	TRA01A05 82	TONE	0.20000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 5				
	KM.	\$		

<i>Formular F3</i>				
Obiectiv: 51 Scoala Miron Costin Suceava				
LISTA				
cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari				
Obiect: 01 Lucrari de reparatii				
Categorie: 04 Sala depozit et.1				
	Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea
	Crt.	Simbol		
		Denumire resursa		
		Observatii		
		Corectii		
		Liste Anexe		
	1	RPCT33A1 82	MP	6.50000
DEMONTAREA USILOR SI FERESTRELOR DIN LEMN *				
	2	CD05D 02	M CUB	1.00000
INCHIDERI DIN BLOCURI BCA CU M25Z , IN ZIDURI CU GR 15 CM				
	3	RCSJ11B 02	MP	13.00000
TENCUIELI CU MORTAR				
	4	CF08B 02	MP	13.00000
GLET				
	5	00101B032 02	MP	13.00000
VOPSITORII INTERIOARE CU VOPSEA LAVABILA				
	6	00102A01 02	MP	1.50000
TENCUIALA DECORATIVA MOZAICATA - DOGAMIN				
	7	CI14A 02	M	1.00000
PLINTA DIN GRESIE CERAMICA				
	8	TRI1AA01F1 82	TONE	1.50000
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU TERE- AUTO CATEG.1\$				
	9	TRA01A10 82	TONE	1.50000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. \$				

Formular F3

Obiectiv: 51 Scoala Miron Costin Suceava

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: 01 Lucrari de reparatii

Categorie: 05 Intrare laterala sala sport

Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea
Crt.	Simbol		
	Denumire resursa		
	Observatii		
	Corectii		
	Liste Anexe		
1	RCSK41A 02	MP	1.65000
DEFACERE TENCUIALA DESPRINSA/CRAPATA LA SOCLU			
2	RCSK41C 02	MP	4.00000
DEFACERE GRESIE EXISTENTA			
3	00107B011 02	MP	1.65000
PLACARE SOCLU CU POLISTIREN EXTRUDAT DE 5 CM GROSIME			
4	00301E 02	MP	1.65000
TENCUIALA PENTRU SOCLU			
5	00103F022 02	MP	4.00000
PLACARE CU GRESIE DE EXTERIOR SI ADEZIV FLEXIBIL DE EXTERIOR			
6	CD25A1 02	M	4.50000
PROTECTIE MUCHIE TREPTE CU COLTAR DIN ALUMINIU			
7	W1MI14A 99	BUCATA	1.00000
CONFECTIONARE SI MONTARE BALUSTRADA DIN INOX			
8	3247594	M	8.00000
TEAVA F S OTEL INOX TR 28X 3 /10TINICR180 S 10358			
9	3247518	M	8.00000
TEAVA F S OTEL INOX TR 22X 3 /10TINICR180 S 10358			
10	7805054	BUCATA	4.00000
COT OLANDEZ M X FI INOX SANPRESS-2355 SERT.D.28 X 1"			
11	7804831	BUCATA	2.00000
COT 90 GR M X FI INOX SANPRESS-2314.2 SERT.D.22 X 1/2"			
12	500523	BUCATA	4.00000
PLACUTA 100X100X5 MM INOX			

Formular F3

Obiectiv: 51 Scoala Miron Costin Suceava

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: 01 Lucrari de reparatii

Categorie: 06 Capace acces subsol

Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea
Crt.	Simbol		
	Denumire resursa		
	Observatii		
	Corectii		
	Liste Anexe		
1	00609Q11 02	BUCATA	2.00000
ASIM - CONFECTIONARE SI MONTARE CAPAC ACCES SUBSOL TEHNIC			
2	2233000	MP	2.00000
TABLA STRIATA ALUMINIU 4 MM			
3	2233001	M	8.00000
CORNIER INOX 40X40 MM			
4	2233002	M	2.00000
PLATBAND INOX 30X3 MM			
5	1230006	BUCATA	16.00000
ANCORA DE FIXARE METALICA M10X120 MM			
6	6310756	BUCATA	16.00000
BALAMALE-PAFTALE			

Formular F3

Obiectiv: 51 Scoala Miron Costin Suceava

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: 01 Lucrari de reparatii

Categorie: 07 Arhiva

Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea
Crt.	Simbol		
	Denumire resursa		
	Observatii		
	Corectii		
	Liste Anexe		
1	RCSK40B 02	MP	16.00000
DEMONTAT SI EVACUAT PARCHET EXISTENT			
2	RPGB16A1 82	BUCATA	1.00000
DEMONTARE SI REMONTARE RADIATOR			
3	RCSE40A 02	MP	16.00000
FOLIE PARCHET PEE ALUMINIZATA CU GROSIMEA DE 3 MM			
4	CG37A 02	MP	16.00000
PARCHET LAMINAT GROSIME DE 12 MM SI CLASA DE TRAFIC COMERCIAL INTENS (33)			
5	CG06A 02	M	16.00000
PLINTA PARCHET DIN LEMN			
6	RCSO08F 02	BUCATA	8.00000
MANOPERA REALIZ COLT INT/EXT, ELEM DE IMBINARE SI TERMINATIE PLINTA DIN LEMN			
6	RMAF12A 99	MP	42.50000
DECAPARE VAR EXISTENT			
7	RPCT30XB 93	MP	21.50000
DESFACEREA LAMBRIURILOR EXISTENTE			
8	RCSJ11B 02	MP	21.50000
REPARATII TENCUIELI PENTRU ASIGURARE PLANEITATE DUPA DESFACERE LAMBRIU			
9	CF08B 02	MP	64.00000
GLET			
10	00101B032 02	MP	64.00000
VOPSITORII INT MAN. CU VOPSEA LAVABILA CULOARE -ALB			
11	W1MI15A 99	BUCATA	10.00000

ASIM - CONFECTIONARE SI MONTARE CORPURI RAFTURI CU 6 POLITE 1060X500X2630			
Inclusiv vopsire			
13	3100162	M	300.00000
TEAVA DREPTUNGHILARA AMPRETATA 40X30X2			
14	9000042	M	2.00000
PLATBANDA 50X5 MM			
15	3500284	M	8.00000
CORNIER ARIPI EG LAM CALD S 424 25X25X3 MM OL37-1N			
16	7801675	MP	31.25000
PLACA OSB			
18	7106224	BUCATA	100.00000
SURUB AUTOFORANT			
19	6103907	KG	10.00000
VOPSEA INTERMED.MARO V.735-2 NTR 1703-80			
20	TRI1AA01F1 82	TONE	10.00000
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1\$			
21	TRA01A05 82	TONE	10.00000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 5 KM. \$			

